

# Fiche de produit

Le système de cloisons de séparation pour bureau PLANIKA est entièrement démontable, offrant polyvalence et flexibilité de conception dans n'importe quel espace, sans l'engagement à long terme des cloisons sèches conventionnelles. Sa structure en acier robuste et sa modularité permettent d'interchanger facilement les panneaux et d'ajouter des meubles en un rien de temps. Prêt à recevoir l'électricité et la plomberie, sûr et facile à nettoyer, PLANIKA est la solution parfaite pour tous les environnements.

## **Structure**





#### Verre et panneaux :

#### Panneaux

- Panneaux en acier : plaque de plätre enveloppé d'une tôle d'acier
- Paneaux en bois : laminé basse pression appliqué sur planche de bois d'ingénierie
- Finis personnalisés disponibles tels que tissu ou feutre

#### Verre

- Verre simple et double
- Épaisseur : ½ po ou ¾ po
- Verre trempé, laminé, extra clair, verre de spécialité

#### Profil:

Système de panneaux assemblé sur place Dimensions : 4 po de largeur Structure en acier

Panneaux interchangeable avec crochets S'intègre à la construction de bâtiments conventionnels

s'intègre aux systèmes de façade de bureau MIMO, FINO et QUADRO

#### Portes:

Accueille toutes les portes Muraflex Quincaillerie de porte standard

- Poignée standard ou tubulaire
- Verrouillable ou non verrouillable
- Seuil de porte tombant disponible sur les portes avec cadre et les portes en bois
- Fermeture/ouverture en douceur disponible sur toutes les portes battantes

Hauteur maximale de la porte : 10 pi

## Tolérance :

Tolérance en haut et en bas : 2-% po

### Jonction :

Mur à mur, en L (coin), angle variable, et condition en T

### Condition de plafond :

Peut être installé sur un plafond à retombée, un plafond acoustique ou comme système autoportant Hauteur illimitée

#### Propriétés acoustiques :

Plages d'indice CTS testés pour l'assemblage (selon les options) : 42 - 55

## Composants électriques intégrés :

Câblage haute et basse tension Composants électriques intégrés, y compris module de réservation de salle, lecteur de carte et gâche électrique disponibles Peut accueillir de la plomberie Quincaillerie antipanique disponible

#### ■ Délais d'exécution :

8 à 10 semaines avec système standard 10 à 12 semaines avec système personnalisé





## **Durabilité**

Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



Declare.







# **Finis**



















Finis et materiaux sur mesure



En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des finis peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.